

Výkaz výmer

**Stavba : KLÚ MV SR SRCO, Trenčianske Teplice- elektroinštalácia,
prekládka merania a hlavného rozvádzača**

Objekt : Kúpeľno - liečebný ústav MV SR ARCO Trenčianske Teplice

Časť : Elektroinštalácia - prekládka merania a hlavného rozvádzača

<u>P.Č.</u>	<u>Č.pol.ceníka</u>	<u>Skrátený nápis</u>	<u>M.j.</u>	<u>Množ.</u>	<u>Jed.cen</u>	<u>Dodávka</u>
1.	341 411 ...	Vod. NYKY-J 4x240	m	6		
2.	341 411 ...	Vod. CYKY-J 4x95	m	20		
3.	KOPOS	Kov. žľab KZI 60x50x1,25	m	15		
4.	341 411 ...	Vod. CYKY-J 4x25	m	15		
5.	341 411 ...	Vod. CYKY-J 4x10	m	20		
6.	341 411 ...	Vod. CYKY-J 4x6	m	35		
7.	210 9010..	Montáž vodičov	m	111		
8.	210100253.	Ukonč.kábla do 4x240	ks	4		
9.	210100254.	Ukonč.kábla do 4x25	ks	34		
10.	Ponuka	Rozvádzač RH	ks	1		
11.	21019.....	Mont. a zap. rozv. RH	ks	1		
12.	Ponuka	Rozvádzač ER P.N F308 250A 300/5A Po 240/2x240	ks	1		
13.	21019.....	Mont. a zap. rozv. ER	ks	1		
14.	341 411 ...	Vod. CY 35 z/ž	m	10		
15.	2101100..	Mont. a zap. vod. CY35	m	10		
16.	HENSEL	Krabica KF 5065	ks	7		
17.	HENSEL	Krabica KF 5255	ks	4		
18.	2101100..	Mont. zapoj. krabíc	ks	11		
19.	Ponuka	Spojka SVCZ 4x25	ks	3		
20.	2101100..	Mont. spojky	ks	3		
21.	Ponuka	Hmoždínka, vrtanie dier	ks	80		

Spolu :

	Podruž.materiál - 3% z dodávky		0,03
	PPV - 1% z montáže		0,01	
HZS	Úprava existujúcich káblových sietí	hod	10	
HZS	Východz.revízia+správa	hod	40	
HZS	Sekačské a mur. práce - vrátane dodávky materiálu	hod	3	
HZS	Zemné práce - vrátane výkopu, zásypu a lôžka	hod	5

Celkom :

Montáž

.....

.....